ENERTIA

Agregat to jeszcze nie zasilanie

7 pytań dla gminy, szkoły i urzędu — przed zakupem i po zakupie

W 2025 r. na Dolnym Śląsku kupiono 188 agregatów, głównie dla samorządów i administracji. Agregat staje się zasilaniem rezerwowym dopiero wtedy, gdy pasuje do odbiorów, instalacji i ludzi, którzy go obsłużą.

1. **Czy moc wynika z pomiaru odbiorów krytycznych?**
   Moc przyłączeniowa budynku mówi, ile wolno pobrać z sieci, a nie co musi działać w kryzysie.

2. **Czy zmierzono prądy rozruchowe pomp i wentylatorów?**
   Przy starcie pobierają wielokrotność prądu znamionowego i potrafią zatrzymać agregat.

3. **Czy agregat zasila wydzielone obwody priorytetowe, a nie cały obiekt?**
   Zasilanie tylko niezbędnych odbiorów zmniejsza potrzebną moc i zużycie paliwa.

4. **Czy budynek ma złącze agregatowe i układ sieć-0-agregat albo SZR?**
   Bez złącza podłączenie w kryzysie to prowizorka pod presją czasu.

5. **Czy jest fizyczna blokada przed zasileniem sieci operatora?**
   Napięcie podane do wyłączonej sieci zagraża monterom, którzy ją naprawiają.

6. **Czy był test pod obciążeniem i jest przeszkolony operator oraz zastępca?**
   Bez ćwiczenia przełączenie w kryzysie wykonuje ktoś, kto robi to pierwszy raz.

7. **Czy paliwo, odprowadzenie spalin i serwis są w jednym planie?**
   A instrukcja przełączenia zgadza się ze stanem faktycznym obiektu.

Każde „nie” to ryzyko dla ciągłości działania obiektu.

Co z tym zrobić — na odwrocie →

Jeden proces zamiast samego zakupu

ETAP I · PRZED ZAKUPEM

Parametry z pomiaru, nie z katalogu

Bilans odbiorów krytycznych, prądy rozruchowe, wybór obwodów priorytetowych, wariant mobilny lub stacjonarny, parametry do zapytania ofertowego.

ETAP II · PO ZAKUPIE

Bezpieczne przyłączenie i próba

Złącze i układ sieć–0–agregat albo SZR, blokada zasilania zwrotnego, uziemienie, oznaczenia, instrukcja i test pod uzgodnionym obciążeniem.

ETAP III · UTRZYMANIE

Gotowość, która nie wygasa

Próby okresowe, kontrola paliwa i akumulatora rozruchowego, testy przełączenia, rejestr zdarzeń, koordynacja serwisu.

Co zostaje po naszej pracy

- Lista odbiorów zasilanych i niezasilanych
- Potwierdzona moc i czas działania dla scenariusza
- Protokół testu, instrukcja przełączenia i eskalacji
- Plan czynności okresowych, części i paliwa

Dla kogo: urzędy · OSP · wodociągi · szkoły · DPS
Bezpłatny przewodnik PDF „Gotowość obiektu publicznego na przerwy w zasilaniu”: enertia.pl/forum

Dane o zakupach agregatów: kampania „Bezpieczne agregaty” Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, TAURON i PSP.

Sprawdźmy gotowość Twojego agregatu

+48 459 566 991
telefon całą dobę · kontakt@enertia.pl
enertia.pl/forum
ENERTIA sp. z o.o. · ul. Kolejowa 8, 58-100 Świdnica